

工程预算表

工程名称:实验动物房铺设电缆设施

序号	项目名称及内容	单位	数量	单价	金额
1	国标铜芯电力电缆 YJV-3*95+2*50	米	315		
2	电力电缆人工敷设安装及接入 9 号配电房配电柜 P14 柜、动物房成套配电柜含辅助材料	米	315		
3	CPVC 电力电缆绝缘阻燃埋地保护套管 $\phi 110 \times 4$ 含配件材料	米	150		
4	定制订做照明电度表计量防雨成套配电箱, 门带暗锁, 箱体喷塑烤漆, 壁挂明装安装。规格:600 宽*1000 高*370 深, 1.5mm 冷扎钢板, 国家 3C 认证, 内置安全盖板。基本配置:400A 三相空开总开关 1 个, 感应电表 1 个, 加厚零钱排, 优质绝缘板, 互感器 3 个, 分开关 250A 四相漏保 1 个、63A 两相漏保 1 个、40A 两相漏保 1 个。开关安全保护:0.1 秒立断。	套	1		
5	动物房镀锌线槽 100mm*100mm*1.0 布线安装含配件材料	米	8		
	小计:				
	税金: 9%				
	合计:				

备注: 所用工程材料参考《佛山科学技术学院零星工程维修项目所用工程材料、设备参考品牌库》

最高招标限价: 84006.30 元